

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

AUTOR/REGISTRO NO ÓRGÃO PROFISSIONAL: ELDEVAN JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO JÚNIOR, CREA: PI.: 191.839.397-4 / ENG. CIVIL

DATA: MARÇO/2022

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE VIVÊNCIA NO CAMPUS DEP. JESUALDO CAVALCANTI DA UESPI DE CORRENTE-PI


LOCAL: AV DOM PEDRO II, Nº: 629, Bairro: Cidade: CORRENTE - PI, CEP: 64980-000

DATA BASE: SINAPI-PI 05/2022; SEINFRA-CE 027; ORSE-SE 04/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eldevan José R. de Castro Júnior
Chefe da Div. de Eng. Civil
Matrícula: 354347-1

GRÁFICO DA CURVA DOS SERVIÇOS



Classe	Corte	Proporção de Itens	Proporção de valor
A	80%	30,77%	79,70%
B	95%	30,77%	12,72%
C	100%	38,46%	7,58%

ITEM	SERVIÇOS	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL	PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO CONTRAVENTAMENTOS E TRANSPORTE VERTICAL.	335,43	102,15	34.264,17	28,0013%	28,0013%	A
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	335,43	94,61	31.735,03	25,9344%	53,9357%	A
3.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	758,21	25,89	19.630,05	16,0420%	69,9777%	A
2.5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	335,43	35,47	11.897,70	9,7230%	79,7007%	A
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00	2.450,12	7.350,36	6,0068%	85,7075%	B
3.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE (TERÇAS)	264,33	13,10	3.462,72	2,8298%	88,5373%	B
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE (TERÇAS)	264,33	12,21	3.227,46	2,6375%	91,1748%	B
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	335,43	4,55	1.526,20	1,2472%	92,4221%	B
2.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL	983,00	4,48	4.403,84	3,5989%	96,0210%	C
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	4,50	430,75	1.938,37	1,5841%	97,6050%	C
4.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	87,44	9,79	856,03	0,6996%	98,3046%	C
3.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE (TRELIÇAS)	116,90	12,21	1.427,34	1,1664%	99,4710%	C

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

AUTOR/REGISTRO NO ÓRGÃO PROFISSIONAL: ELDEVAN JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO JÚNIOR, CREA: PI.: 191.839.397-4 / ENG. CIVIL

DATA: MARÇO/2022

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE VIVÊNCIA NO CAMPUS DEP. JESUALDO CAVALCANTI DA UESPI DE CORRENTE-PI

LOCAL: AV DOM PEDRO II, Nº: 629, Bairro: Cidade: CORRENTE - PI, CEP: 64980-000

DATA BASE: SINAPI-PI 05/2022; SEINFRA-CE 027; ORSE-SE 04/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:



Eldevan José R. de Castro Júnior
Chefe da Div. de Eng. Civil
Matrícula: 354347-1

2.4	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,00	647,26	647,26	0,5290%	100,0000%	C
-----	---	------	--------	--------	---------	-----------	---